



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076823-24	Nº SICONV 911.993 / 2021	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAP			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA MATA / MG	BDI 1 21,24%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS									263.338,29	
1.			RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS					-	263.338,29	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.625,17	
1.1.0.1.	Composição	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA # 26, ESP. 0,45MM, DIM. 3,00 X 1,5 0 M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8 x 40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20 X 20MM, ESP 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADOCOM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS.	U	1,00	1.340,46	BDI 1	1.625,17	1.625,17	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	251.742,07	
1.2.0.1.	Composição	RO-51229	PINTURA DE LIGAÇÃO (execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	M2	3.999,39	2,18	BDI 1	2,64	10.558,39	RA
1.2.0.2.	SINAPI	100970	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	76,99	1,91	BDI 1	2,32	178,62	RA
1.2.0.3.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	59,99	1.468,58	BDI 1	1.780,51	106.812,79	RA
1.2.0.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	59,99	1.695,31	BDI 1	2.055,39	123.302,85	RA
1.2.0.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.599,45	2,29	BDI 1	2,78	10.006,47	RA
1.2.0.6.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	802,68	0,91	BDI 1	1,10	882,95	RA
1.3.			URBANIZAÇÃO					-	4.084,41	
1.3.0.1.	Composição	ED-15226	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	29,12	15,44	BDI 1	18,72	545,13	RA
1.3.0.2.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	29,12	89,21	BDI 1	108,16	3.149,62	RA
1.3.0.3.	Composição	ED-15226	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	3,20	100,44	BDI 1	121,77	389,66	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	5.886,64	
1.4.1.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL					-	3.519,18	
1.4.1.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	60,00	25,07	BDI 1	30,39	1.823,40	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076823-24	Nº SICONV 911.993 / 2021	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAP			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA MATA / MG	BDI 1 21,24%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS									263.338,29	
1.4.1.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF 05/2021	M	270,46	5,17	BDI 1	6,27	1.695,78	RA
1.4.2.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL					-	2.367,46	
1.4.2.1.	Composição	RO-42978	Placa de aço carbono com película refletiva alta intensidade prismática tipo III da ABNT - Placa octogonal (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes de sustentação)	M2	0,72	645,05	BDI 1	782,06	563,08	RA
1.4.2.2.	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	3,00	90,75	BDI 1	110,03	330,09	RA
1.4.2.3.	Composição	RO-42980	Placa de aço carbono com película refletiva alta intensidade prismática tipo III da ABNT - Placa quadrada (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes de sustentação)	M2	1,82	668,14	BDI 1	810,05	1.474,29	RA

RECURSO

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO JOÃO DA MATA / MG
Local
segunda-feira, 29 de maio de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Gabriel do Nascimento Xavier
CREA/CAU: A246577-9
ART/RRT: SI12463138R01CT001