

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - COMPOSIÇÕES

PAVIMENTAÇÃO DO ÚLTIMO TRECHO PICO AGUDO

SÃO JOÃO DA MATA - MINAS GERAIS

SUB-ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	SERVIÇO	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO SUBITEM SEM BDI
COMPOSIÇÕES							
COMP-001	SINAPI - MAI/25	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,109	R\$ 23.908,02	R\$ 2.605,97
COMP-001	SINAPI - MAI/25	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,364	R\$ 10.604,43	R\$ 14.460,20
COMP-001	-	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	UN	1	-	R\$ 17.066,17
COMP-002	SINAPI - MAI/25	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	0,074	R\$ 7,96	R\$ 0,59
COMP-002	SINAPI - MAI/25	7247	LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	H	0,176	R\$ 2,03	R\$ 0,36
COMP-002	SINAPI - MAI/25	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,117	R\$ 22,68	R\$ 2,66
COMP-002	SINAPI - MAI/25	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,235	R\$ 47,65	R\$ 11,17
COMP-002	-	-	LOCAÇÃO DE PAVIMENTO	M	1	-	R\$ 13,83

SÃO JOÃO DA MATA - MG

Local

SEGUNDA-FEIRA, JULHO 28, 2025

Data

Documento assinado digitalmente



MATHEUS VIEIRA NEGRÃO

Data: 28/07/2025 09:36:15-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável Técnico

Nome: MATHEUS VIEIRA NEGRÃO

Crea: CREA 404.360MG

ART: MG 20254133598